SLOJEVI ZIDOVA

Z1 – vanjski zid - ab prefabrikirani panel debljine 24 cm
-armirani beton 6 cm
-ekspandirani polistiren (EPS) 10 cm
-armirani beton 6 cm

Z2 – vanjski zid – termoizolacijski sendvič panel debljine 12 cm
-aluminijski lim
-tvrda poliuretanska pjena 12 cm
-aluminijski lim

Z3 – zid između pomoćnih prostorija i hale 24cm
-produžna žbuka 2 cm
-blok opeka 20 cm
-produžna žbuka 2 cm

Z4 – pregradni zid
- knauf W112 12 cm

TABLICA PROSTORIJA

BR.	NAZIV	POV.	POD	STROP H	NAPOMENE
001	VJETROBRAN	187,10	zaglađena betonska ploha		
002	PRODAJNA HALA	6.749,45	zaglađena betonska ploha		
003	PROSTOR ZA REZANJE DRVA	103,08	zaglađena betonska ploha		
004	OTVORENI VRTNI CENTAR	633,52	zahrapavljena betonska ploha		
005	NATKRIVENI VRTNI CENTAR	517,86	zahrapavljena betonska ploha		
006	OSIGURANJE URED-VATRODOJAVA	6,19	laminat		
007	OSIGURANJE PULT	6,44	laminat		
008	URED	28,12	laminat		
009	URED KASA	8,70	laminat		
010	HODNIK	6,42	ker. pločice		
011	WC ŽENSKI	5,76	ker. pločice		
011'	WC MUŠKI	5,91	ker. pločice		
012	URED	17,61	laminat		
013	HODNIK	8,04	ker. pločice		
014	PROSTOR ZA ARANŽIRANJE	13,69	ker. pločice		
015	PRIBOR ZA ČIŠĆENJE	5,32	ker. pločice		
016	KOTLOVNICA	61,58	zaglađena betonska ploha		
017	PROSTOR ZA SMEĆE	75,49	zaglađena betonska ploha		
018	SKLADIŠTE	279,75	zaglađena betonska ploha		
019	HODNIK	26,80	ker. pločice		
020	UPS	6,03	estrih		
021	PROSTOR S RAZVODNIM ORMARIMA	8,07	estrih		
022	AGREGAT	19,69	estrih		
023	SPRINKLER STANICA	12,79	ker. pločice		
024	WC INVALIDI	6,49	ker. pločice		
025	WC MUŠKI	6,23	ker. pločice		
026	WC ŽENSKI	5,82	ker. pločice		
027	ODRŽAVANJE	35,56	ker. pločice		

UKUPNA NETTO POVRŠINA PRIZEMLJA 8.848,42 m2

BR.	NAZIV	POV.	POD	STROP H	NAPOMENE
101	PROSTORIJE ZA ZAPOSLENE	13,70	ker. pločice		
102	KUHINJA + BLAGAVAONA	42,86	ker. pločice		
103	PROSTORIJE ZA ZAPOSLENE	8,31	ker. pločice		
104	GARDEROBA ŽENSKA	21,66	ker. pločice		
105	WC ŽENSKI	7,01	ker. pločice		
106	WC MUŠKI	7,29	ker. pločice		
107	TUŠ ŽENSKI	4,44	ker. pločice		
108	TUŠ MUŠKI	4,61	ker. pločice		
109	GARDEROBA MUŠKA	21,42	ker. pločice		
110	PROSTORIJE ZA ZAPOSLENE	14,78	ker. pločice		
111	PROSTORIJE ZA ZAPOSLENE	9,22	ker. pločice		
112	SERVER SOBA	9,03	ker. pločice		
113	STUBIŠTE	11,47	ker. pločice		
114	HODNIK	34,27	ker. pločice		
115	PLATFORMA ZA SEZONSKI NAMJEŠTAJ	141,01	laminat		

UKUPNA NETTO POVRŠINA KATA 351,08 m2

LEGENDA	
ZH	OSMARIČUN HIDRANTSKE MREŽE
T-60	VRATA - VATROOTPORNOST 60 min
T-90	VRATA - VATROOTPORNOST 90 min
	ZID - VATROOTPORNOST 90 min

PROMJENA	DATUM	PARAF	OPIS

studio X
sjedište /
bijenička cesta 45a
ured /
ivana lučića 2a
HR-10000 Zagreb
tel: +385 (01) 63 95 900
tel: +385 (01) 63 95 902
fax: +385 (01) 63 95 901
e-mail: studio.x@studio-x.hr
www.studio-x.hr

Investitor: INPROX KARLOVAC d.o.o.
Amruševa 5/III
10000 Zagreb

Objekt: **TRGOVAČKI CENTAR BAUMAX-X KARLOVAC - ILOVAC**
k.č.2806/3, 2806/4, 1203/3, 1204/3, 1208 k.o. Karlovac I

Skenirano objekta

RELAT. ± 0.00 = APSOL. 110,80

Odgovorni projektant: Vedran Linke d.i.a. dipl. ing. arh. A 2169
Ovlašteni arhitekt: STUDIO X d.o.o.

Projektant: Vedran Linke d.i.a. dipl. ing. arh. A 2169
Ovlašteni arhitekt:
Suradnici: Jasna B. Brebrić d.i.a., Darijel Cvitina d.i.a., Morana Marković d.i.a., Vlatka Osman d.i.a.

Vedran Linke d.i.a.

Faza: GLAVNI PROJEKT
Projekt: ARHITEKTURA
Sadržaj: **TLOCRT PRIZEMLJA S GALERIJOM**

Ozn. proj.: BMKI-31/07
Datum: kolovoz.2007.
Mjerilo: 1:200
List. broj: **102**